

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.**

**Bancos**

SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**

29,58%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS</b>		<b>1,00</b>		<b>19.568.999,24</b>	<b>19.568.999,24</b>	<b>89,03 %</b>
<b>1.1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1,00</b>		<b>967.668,44</b>	<b>967.668,44</b>	<b>4,40 %</b>
1.1.1	18	Próprio	Equipe Dirigente	und	1,00	746.772,99	967.668,44	967.668,44	4,40 %
<b>1.2</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO</b>		<b>1,00</b>		<b>83.130,51</b>	<b>83.130,51</b>	<b>0,38 %</b>
1.2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	72,00	377,81	489,56	35.248,32	0,16 %
1.2.2	51	ORSE	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m²	2,16	377,81	489,56	1.057,44	0,00 %
1.2.3	4657	ORSE	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	7,00	1.600,00	2.073,28	14.512,96	0,07 %
1.2.4	4654	ORSE	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	7,00	800,00	1.036,64	7.256,48	0,03 %
1.2.5	4659	ORSE	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	7,00	1.800,00	2.332,44	16.327,08	0,07 %
1.2.6	4656	ORSE	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	7,00	962,26	1.246,89	8.728,23	0,04 %
<b>1.3</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		<b>1,00</b>		<b>96.724,37</b>	<b>96.724,37</b>	<b>0,44 %</b>
1.3.1	19	Próprio	Manutenção do Canteiro	und	1,00	40.624,53	52.641,26	52.641,26	0,24 %
1.3.2	20	Próprio	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	34.020,00	44.083,11	44.083,11	0,20 %
<b>1.4</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		<b>1,00</b>		<b>57.164,16</b>	<b>57.164,16</b>	<b>0,26 %</b>
1.4.1	1	Próprio	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kw	h	64,00	413,26	535,50	34.272,00	0,16 %
1.4.2	2	Próprio	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	64,00	276,04	357,69	22.892,16	0,10 %
<b>1.5</b>			<b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>		<b>1,00</b>		<b>58.868,64</b>	<b>58.868,64</b>	<b>0,27 %</b>
1.5.1	5213850	SICRO3	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	1.056,00	21,67	28,07	29.641,92	0,13 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**  
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**  
29,58%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.5.2	5213835	SICRO3	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.540,00	0,77	0,99	1.524,60	0,01 %
1.5.3	5212557	SICRO3	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.260,00	3,75	4,85	6.111,00	0,03 %
1.5.4	5212560	SICRO3	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.260,00	3,99	5,17	6.514,20	0,03 %
1.5.5	5212556	SICRO3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.260,00	1,96	2,53	3.187,80	0,01 %
1.5.6	5213383	SICRO3	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	616,00	0,83	1,07	659,12	0,00 %
1.5.7	5158	ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	1.500,00	4,69	6,07	9.105,00	0,04 %
1.5.8	5156	ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	500,00	3,28	4,25	2.125,00	0,01 %
<b>1.6</b>			<b>INTERFERÊNCIAS</b>		<b>1,00</b>		<b>11.941,38</b>	<b>11.941,38</b>	<b>0,05 %</b>
1.6.1	3053	ORSE	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	8,00	484,48	627,78	5.022,24	0,02 %
1.6.2	1600966	SICRO3	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	3.150,94	0,76	0,98	3.087,92	0,01 %
1.6.3	1619004	SICRO3	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (muro)	m³	142,41	7,85	10,17	1.448,30	0,01 %
1.6.4	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (bota-fora), DMT=5,00KM	tkm	1.068,05	1,34	1,73	1.847,72	0,01 %
1.6.5	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	40,00	10,33	13,38	535,20	0,00 %
<b>1.7</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>		<b>1,00</b>		<b>892.388,82</b>	<b>892.388,82</b>	<b>4,06 %</b>

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.**

**Bancos**

SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**

29,58%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1.7.1</b>			<b>Limpeza de Faixa de Domínio</b>		<b>1,00</b>		<b>167.575,30</b>	<b>167.575,30</b>	<b>0,76 %</b>
1.7.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	54.642,63	0,70	0,90	49.178,36	0,22 %
1.7.1.2	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (bota-fora), DMT=5,00KM	tkm	61.472,96	0,92	1,19	73.152,82	0,33 %
1.7.1.3	4413984	SICRO3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	8.196,40	4,26	5,52	45.244,12	0,21 %
<b>1.7.2</b>			<b>Movimento de Terra</b>		<b>1,00</b>		<b>724.813,52</b>	<b>724.813,52</b>	<b>3,30 %</b>
1.7.2.1	5501710	SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	6.132,11	3,73	4,83	29.618,09	0,13 %
1.7.2.2	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	14.191,43	0,77	0,99	14.049,51	0,06 %
1.7.2.3	04	Próprio	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³, inclusive material	m³	20.151,83	17,19	22,27	448.781,25	2,04 %
1.7.2.4	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (material de jazida)	tkm	24.786,75	0,92	1,19	29.496,23	0,13 %
1.7.2.5	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida)	tkm	45.341,62	0,67	0,86	38.993,79	0,18 %
1.7.2.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	22.855,60	5,54	7,17	163.874,65	0,75 %
<b>1.8</b>			<b>DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES</b>		<b>1,00</b>		<b>6.246.904,72</b>	<b>6.246.904,72</b>	<b>28,42 %</b>
<b>1.8.1</b>			<b>Movimento de Terra</b>		<b>1,00</b>		<b>383.770,89</b>	<b>383.770,89</b>	<b>1,75 %</b>
1.8.1.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	14.194,51	6,74	8,73	123.918,07	0,56 %
1.8.1.2	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	6.714,24	18,20	23,58	158.321,77	0,72 %
1.8.1.3	4986	ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	6.473,13	0,96	1,24	8.026,68	0,04 %
1.8.1.4	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (bota-fora), DMT=5,00KM	tkm	48.548,49	0,92	1,19	57.772,70	0,26 %
1.8.1.5	4413984	SICRO3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	6.473,13	4,26	5,52	35.731,67	0,16 %
<b>1.8.2</b>			<b>Escoramento</b>		<b>1,00</b>		<b>710.405,50</b>	<b>710.405,50</b>	<b>3,23 %</b>

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**  
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**  
29,58%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.2.1	7133	ORSE	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m²	11.513,06	46,41	60,13	692.280,29	3,15 %
1.8.2.2	7134	ORSE	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m²	351,40	39,81	51,58	18.125,21	0,08 %
<b>1.8.3</b>			<b>Esgotamento</b>		<b>1,00</b>		<b>118.379,43</b>	<b>118.379,43</b>	<b>0,54 %</b>
1.8.3.1	2003864	SICRO3	Esgotamento de água com bomba submersa	h	6.117,80	14,94	19,35	118.379,43	0,54 %
<b>1.8.4</b>			<b>Rede Tubular</b>		<b>1,00</b>		<b>1.073.558,16</b>	<b>1.073.558,16</b>	<b>4,88 %</b>
1.8.4.1	2675	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	602,00	186,43	241,57	145.425,14	0,66 %
1.8.4.2	2003823	SICRO3	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	1.137,00	235,25	304,83	346.591,71	1,58 %
1.8.4.3	2003827	SICRO3	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	595,00	340,43	441,12	262.466,40	1,19 %
1.8.4.4	2003831	SICRO3	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	179,00	461,98	598,63	107.154,77	0,49 %
1.8.4.5	2003835	SICRO3	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação	m	263,00	621,84	805,78	211.920,14	0,96 %
<b>1.8.5</b>			<b>Rede Celular</b>		<b>1,00</b>		<b>1.170.438,04</b>	<b>1.170.438,04</b>	<b>5,32 %</b>
1.8.5.1	0705169	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	358,00	2.523,06	3.269,38	1.170.438,04	5,32 %
<b>1.8.6</b>			<b>Dispositivos de Drenagem</b>		<b>1,00</b>		<b>2.790.352,70</b>	<b>2.790.352,70</b>	<b>12,69 %</b>
1.8.6.1	2003377	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	8.772,44	58,21	75,42	661.617,42	3,01 %
1.8.6.2	2003624	SICRO3	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais	un	67,00	3.055,42	3.959,21	265.267,07	1,21 %
1.8.6.3	0804295	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	23,50	2.056,86	2.665,27	62.633,84	0,28 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**  
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
DO ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**  
29,58%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.6.4	0705257	SICRO3	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	178,00	4.201,70	5.444,56	969.131,68	4,41 %
1.8.6.5	0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	2.901,37	3.759,59	7.519,18	0,03 %
1.8.6.6	0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	5.180,53	6.712,93	13.425,86	0,06 %
1.8.6.7	0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	12.002,46	15.552,78	31.105,56	0,14 %
1.8.6.8	0705318	SICRO3	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais	un	4,00	16.410,64	21.264,90	85.059,60	0,39 %
1.8.6.9	2003455	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1.348,22	1.747,02	1.747,02	0,01 %
1.8.6.10	2003457	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1.798,95	2.331,07	2.331,07	0,01 %
1.8.6.11	2003469	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 300-666 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	2.890,51	3.745,52	3.745,52	0,02 %
1.8.6.12	2003461	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 450-551 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	3.490,26	4.522,67	9.045,34	0,04 %
1.8.6.13	2003467	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	4.490,57	5.818,88	11.637,76	0,05 %
1.8.6.14	2003688	SICRO3	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	4,00	4.527,84	5.867,17	23.468,68	0,11 %
1.8.6.15	2003700	SICRO3	Poço de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais	un	2,00	5.001,31	6.480,69	12.961,38	0,06 %
1.8.6.16	2003712	SICRO3	Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais	un	4,00	5.492,86	7.117,64	28.470,56	0,13 %
1.8.6.17	2003714	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	10,00	1.648,40	2.135,99	21.359,90	0,10 %
<b>1.8.6.18</b>			<b>Poço De Visita Simples - Dim. Int. (1,60 X 1,60 X Variável)m - 50 Unidades</b>		<b>1,00</b>		<b>418.611,11</b>	<b>418.611,11</b>	<b>1,90 %</b>
1.8.6.18.1	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	352,96	82,21	106,52	37.597,29	0,17 %
1.8.6.18.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6.282,43	13,14	17,02	106.926,95	0,49 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.**

**Bancos**

SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**

29,58%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.6.18.3	0407820	SICRO3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.308,14	14,68	19,02	24.880,82	0,11 %
1.8.6.18.4	1107908	SICRO3	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	99,30	550,98	713,95	70.895,23	0,32 %
1.8.6.18.5	90282	SINAPI	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	14,87	526,63	682,40	10.147,28	0,05 %
1.8.6.18.6	0909620	SICRO3	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	609,12	148,00	191,77	116.810,94	0,53 %
1.8.6.18.7	0903789	SICRO3	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	627,20	31,18	40,40	25.338,88	0,12 %
1.8.6.18.8	2003866	SICRO3	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	288,00	7,87	10,19	2.934,72	0,01 %
1.8.6.18.9	1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	490,00	36,35	47,10	23.079,00	0,10 %
<b>1.8.6.19</b>			<b>Poço De Visita Simples - Dim. Int. (1,80 x 1,80 x Variável)m - 08 Unidades</b>		<b>1,00</b>		<b>96.248,70</b>	<b>96.248,70</b>	<b>0,44 %</b>
1.8.6.19.1	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	85,76	82,21	106,52	9.135,15	0,04 %
1.8.6.19.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.530,49	13,14	17,02	26.048,93	0,12 %
1.8.6.19.3	0407820	SICRO3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	320,56	14,68	19,02	6.097,05	0,03 %
1.8.6.19.4	1107908	SICRO3	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	21,25	550,98	713,95	15.171,43	0,07 %
1.8.6.19.5	90282	SINAPI	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	3,13	526,63	682,40	2.135,91	0,01 %
1.8.6.19.6	0909620	SICRO3	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	142,40	148,00	191,77	27.308,04	0,12 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.**

**Bancos**

SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**

29,58%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.6.19.7	0903789	SICRO3	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	151,20	31,18	40,40	6.108,48	0,03 %
1.8.6.19.8	2003866	SICRO3	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	54,08	7,87	10,19	551,07	0,00 %
1.8.6.19.9	1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	78,40	36,35	47,10	3.692,64	0,02 %
<b>1.8.6.20</b>			<b>Poço De Visita Com Gaveta - Dim. Int. (2,00 x 2,00 x 2,80)m - 05 Unidades</b>		<b>1,00</b>		<b>64.965,45</b>	<b>64.965,45</b>	<b>0,30 %</b>
1.8.6.20.1	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	54,00	82,21	106,52	5.752,08	0,03 %
1.8.6.20.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.002,55	13,14	17,02	17.063,40	0,08 %
1.8.6.20.3	0407820	SICRO3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	180,80	14,68	19,02	3.438,81	0,02 %
1.8.6.20.4	1107908	SICRO3	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	13,71	550,98	713,95	9.788,25	0,04 %
1.8.6.20.5	90282	SINAPI	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	2,11	526,63	682,40	1.439,86	0,01 %
1.8.6.20.6	0909620	SICRO3	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	105,60	148,00	191,77	20.250,91	0,09 %
1.8.6.20.7	0903789	SICRO3	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	112,00	31,18	40,40	4.524,80	0,02 %
1.8.6.20.8	2003866	SICRO3	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	39,20	7,87	10,19	399,44	0,00 %
1.8.6.20.9	1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	49,00	36,35	47,10	2.307,90	0,01 %
<b>1.9</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1,00</b>		<b>6.795.973,75</b>	<b>6.795.973,75</b>	<b>30,92 %</b>
<b>1.9.1</b>			<b>Reforço da Camada Granular</b>		<b>1,00</b>		<b>1.264.692,60</b>	<b>1.264.692,60</b>	<b>5,75 %</b>

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**  
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
DO ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**  
29,58%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.1.1	1516313	SICRO3	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²	12.000,00	50,22	65,07	780.840,00	3,55 %
1.9.1.2	0903845	SICRO3	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico, exclusive transporte do agregado	m³	1.800,00	143,16	185,50	333.900,00	1,52 %
1.9.1.3	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (brita para lastro)	tkm	10.530,00	1,23	1,59	16.742,70	0,08 %
1.9.1.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita para lastro)	tkm	129.330,00	0,80	1,03	133.209,90	0,61 %
1.9.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	38.157,72	1,78	2,30	87.762,75	0,40 %
1.9.3	05	Próprio	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário, inclusive material, exclusive transporte	m³	5.723,66	32,10	41,59	238.047,01	1,08 %
1.9.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (material de jazida - sub-base)	tkm	9.682,53	1,23	1,59	15.395,22	0,07 %
1.9.5	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida - sub-base)	tkm	17.711,95	0,80	1,03	18.243,30	0,08 %
1.9.6	4011276	SICRO3	Base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado, exclusive transporte do agregado	m³	5.723,43	240,82	312,05	1.785.996,33	8,13 %
1.9.7	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (brita e pó de pedra para base)	tkm	49.107,03	1,23	1,59	78.080,17	0,36 %
1.9.8	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pó de pedra para base)	tkm	603.135,05	0,80	1,03	621.229,10	2,83 %
1.9.9	06	Próprio	Imprimação com emulsão asfáltica, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m²	38.149,81	0,68	0,88	33.571,83	0,15 %
1.9.10	07	Próprio	Pintura de ligação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m²	71.056,06	0,47	0,60	42.633,63	0,19 %
1.9.11	09	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita granítica comerciais, sem fornecimento e transporte de material betuminoso, exclusive transporte de agregados e do concreto	t	6.807,53	190,55	246,91	1.680.847,23	7,65 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**  
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**  
29,58%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.12	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (areia, brita, pedrisco e pó de pedra para usinagem de CAUQ)	tkm	25.473,34	1,23	1,59	40.502,61	0,18 %
1.9.13	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia, brita, pedrisco e pó de pedra para usinagem de CAUQ)	tkm	318.477,19	0,80	1,03	328.031,50	1,49 %
1.9.14	5914389	SICRO3	Transporte de concreto asfáltico com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, DMT=80,00KM	tkm	544.602,40	0,80	1,03	560.940,47	2,55 %
<b>1.10</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		<b>1,00</b>		<b>69.815,65</b>	<b>69.815,65</b>	<b>0,32 %</b>
1.10.1	5213573	SICRO3	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m²	72,71	437,88	567,40	41.255,65	0,19 %
1.10.2	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	170,00	129,65	168,00	28.560,00	0,13 %
<b>1.11</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		<b>1,00</b>		<b>174.877,49</b>	<b>174.877,49</b>	<b>0,80 %</b>
1.11.1	5213408	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	1.798,97	48,37	62,67	112.741,44	0,51 %
1.11.2	5214003	SICRO3	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	383,71	60,17	77,96	29.914,03	0,14 %
1.11.3	5219635	SICRO3	Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação	un	345,00	36,88	47,78	16.484,10	0,07 %
1.11.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	136,00	89,31	115,72	15.737,92	0,07 %
<b>1.12</b>			<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>1,00</b>		<b>1.484.644,38</b>	<b>1.484.644,38</b>	<b>6,75 %</b>
<b>1.12.1</b>			<b>Rede Elétrica e Luminárias</b>		<b>1,00</b>		<b>1.484.644,38</b>	<b>1.484.644,38</b>	<b>6,75 %</b>
1.12.1.1	2938	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 10/150 - fornecimento	un	6,00	1.150,00	1.490,17	8.941,02	0,04 %
1.12.1.2	2997	ORSE	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	6,00	302,80	392,36	2.354,16	0,01 %
1.12.1.3	11773	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	18,00	139,53	180,80	3.254,40	0,01 %
1.12.1.4	936	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	6,00	23,40	30,32	181,92	0,00 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**  
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**  
29,58%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.12.1.5	7893	ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	12,00	14,17	18,36	220,32	0,00 %
1.12.1.6	7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	24,00	168,67	218,56	5.245,44	0,02 %
1.12.1.7	937	ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	12,00	30,61	39,66	475,92	0,00 %
1.12.1.8	339	ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	6,00	498,09	645,42	3.872,52	0,02 %
1.12.1.9	8001	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	6,00	112,28	145,49	872,94	0,00 %
1.12.1.10	7913	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12,00	75,28	97,54	1.170,48	0,01 %
1.12.1.11	467	ORSE	Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/quadro de dist de energia	un	6,00	197,88	256,41	1.538,46	0,01 %
1.12.1.12	12240	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00	356,67	462,17	2.773,02	0,01 %
1.12.1.13	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	12,00	13,41	17,37	208,44	0,00 %
1.12.1.14	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6,00	160,27	207,67	1.246,02	0,01 %
1.12.1.15	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6,00	132,65	171,88	1.031,28	0,00 %
1.12.1.16	10270	ORSE	Conector de terra duplo - fornecimento	un	6,00	76,40	98,99	593,94	0,00 %
1.12.1.17	4000	ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	18,00	1,25	1,61	28,98	0,00 %
1.12.1.18	12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	6,00	131,40	170,26	1.021,56	0,00 %
1.12.1.19	4014	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	10,00	12,32	15,96	159,60	0,00 %
1.12.1.20	7645	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	126,00	6.126,14	7.938,25	1.000.219,50	4,55 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**  
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**  
29,58%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.12.1.21	13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	126,00	1.226,02	1.588,67	200.172,42	0,91 %
1.12.1.22	480	ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	126,00	35,86	46,46	5.853,96	0,03 %
1.12.1.23	11190	ORSE	Cabo cobre flexível, não holozenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	7.700,00	17,50	22,67	174.559,00	0,79 %
1.12.1.24	31	Próprio	Eletroduto flexível plano em pead, cor preta e laranja, diametro 40 mm	m	2.500,00	3,70	4,79	11.975,00	0,05 %
1.12.1.25	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	126,00	160,27	207,67	26.166,42	0,12 %
1.12.1.26	32	Próprio	Haste galvanizada (pesada) para aterramento, l=1,00 m, excluso conector	un	126,00	15,40	19,95	2.513,70	0,01 %
1.12.1.27	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	1.260,00	15,49	20,07	25.288,20	0,12 %
1.12.1.28	2934	ORSE	Fornecimento de porca olhal	un	6,00	21,00	27,21	163,26	0,00 %
1.12.1.29	2915	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm	un	6,00	18,18	23,55	141,30	0,00 %
1.12.1.30	3271	ORSE	Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm	un	12,00	1,43	1,85	22,20	0,00 %
1.12.1.31	4005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	150,00	12,24	15,86	2.379,00	0,01 %
<b>1.13</b>			<b>PROTEÇÃO VEGETAL</b>		<b>1,00</b>		<b>503.746,22</b>	<b>503.746,22</b>	<b>2,29 %</b>
1.13.1	4413200	SICRO3	Plantio de grama comercial em placas	m²	20.926,52	17,76	23,01	481.519,22	2,19 %
1.13.2	4413948	SICRO3	Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	310,00	55,34	71,70	22.227,00	0,10 %
<b>1.14</b>			<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		<b>1,00</b>		<b>2.053.582,71</b>	<b>2.053.582,71</b>	<b>9,34 %</b>
<b>1.14.1</b>			<b>Cerca</b>		<b>1,00</b>		<b>107.857,56</b>	<b>107.857,56</b>	<b>0,49 %</b>
1.14.1.1	3713608	SICRO3	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	2.878,90	23,42	30,34	87.345,82	0,40 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.**

**Bancos**

SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**

29,58%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.14.1.2	3713610	SICRO3	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	m	465,33	34,02	44,08	20.511,74	0,09 %
<b>1.14.2</b>			<b>Passeio</b>		<b>1,00</b>		<b>856.013,74</b>	<b>856.013,74</b>	<b>3,89 %</b>
1.14.2.1	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	6.348,24	7,15	9,26	58.784,70	0,27 %
1.14.2.2	4908	ORSE	Lastro de pó de pedra, com espalhamento manual, exclusive transporte do agregado	m³	634,82	185,65	240,56	152.712,29	0,69 %
1.14.2.3	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (pó de pedra para lastro)	tkm	3.713,70	1,23	1,59	5.904,78	0,03 %
1.14.2.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pó de pedra para lastro)	tkm	45.611,82	0,80	1,03	46.980,17	0,21 %
1.14.2.5	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	6.348,24	2,37	3,07	19.489,09	0,09 %
1.14.2.6	104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	567,34	693,82	899,05	510.067,02	2,32 %
1.14.2.7	12785	ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastic MBT ou similar.	m	2.657,35	18,03	23,36	62.075,69	0,28 %
<b>1.14.3</b>			<b>Ciclovia</b>		<b>1,00</b>		<b>863.202,00</b>	<b>863.202,00</b>	<b>3,93 %</b>
1.14.3.1	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	3.162,01	7,15	9,26	29.280,21	0,13 %
1.14.3.2	4908	ORSE	Lastro de pó de pedra, com espalhamento manual, exclusive transporte do agregado	m³	316,20	185,65	240,56	76.065,07	0,35 %
1.14.3.3	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (pó de pedra para lastro)	tkm	1.849,77	1,23	1,59	2.941,13	0,01 %
1.14.3.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pó de pedra para lastro)	tkm	22.718,97	0,80	1,03	23.400,53	0,11 %
1.14.3.5	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	3.162,01	2,37	3,07	9.707,37	0,04 %
1.14.3.6	104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	348,26	693,82	899,05	313.103,15	1,42 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.**

**Bancos**

SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**

29,58%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.14.3.7	33	Próprio	Pigmento em pó, bayferrox, cor vermelha, ref. iox r 02 vermelho ou similar	kg	6.529,90	25,38	32,88	214.703,11	0,98 %
1.14.3.8	0408067	SICRO3	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	9.833,85	12,29	15,92	156.554,89	0,71 %
1.14.3.9	12785	ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	1.603,02	18,03	23,36	37.446,54	0,17 %
<b>1.14.4</b>			<b>Travessia Elevada Para Pedestre</b>		<b>1,00</b>		<b>98.258,92</b>	<b>98.258,92</b>	<b>0,45 %</b>
1.14.4.1	1107904	SICRO3	Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	89,25	522,04	676,45	60.373,16	0,27 %
1.14.4.2	0408067	SICRO3	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.321,75	12,29	15,92	21.042,26	0,10 %
1.14.4.3	2015642	SICRO3	Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação	m	90,00	144,43	187,15	16.843,50	0,08 %
<b>1.14.5</b>			<b>Diversos</b>		<b>1,00</b>		<b>128.250,49</b>	<b>128.250,49</b>	<b>0,58 %</b>
1.14.5.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.772,44	1,59	2,06	18.071,22	0,08 %
1.14.5.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	38.609,04	0,47	0,60	23.165,42	0,11 %
1.14.5.3	13503	ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.548,02	11.076,52	11.076,52	0,05 %
1.14.5.4	10	Próprio	Arqueólogo Pleno	mês	7,00	8.371,81	10.848,19	75.937,33	0,35 %
<b>1.15</b>			<b>PROJETOS</b>		<b>1,00</b>		<b>71.568,00</b>	<b>71.568,00</b>	<b>0,33 %</b>
1.15.1	11	Próprio	As built. observação: contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra	m²	50.400,00	1,10	1,42	71.568,00	0,33 %
<b>2</b>			<b>FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>		<b>1,00</b>		<b>2.411.676,29</b>	<b>2.411.676,29</b>	<b>10,97 %</b>
<b>2.1</b>			<b>FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>		<b>1,00</b>		<b>2.237.415,83</b>	<b>2.237.415,83</b>	<b>10,18 %</b>
2.1.1	12	Próprio	Aquisição de emulsão asfáltica para serviço de imprimação (ANP 08/2025)	t	49,59	2.701,94	3.107,23 (BDI 15,00%)	154.087,53	0,70 %

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA DO ORÇAMENTO: 09/10/2025



**Obra**  
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CONTORNO OESTE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, EM PISTA DUPLA, CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS LATERAIS, INTERLIGANDO AS RODOVIAS SE-230 E SE-325, INCLUSIVE AS INTERSEÇÕES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTORNO COM AS RODOVIAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,40KM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Sergipe  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
ANP - 08/2025 - Nordeste

**B.D.I.**  
29,58%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.1.2	13	Próprio	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C (ANP 08/2025)	t	31,98	3.967,39	4.562,49 (BDI 15,00%)	145.908,43	0,66 %
2.1.3	14	Próprio	Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 (ANP 08/2025)	t	377,48	4.463,06	5.132,51 (BDI 15,00%)	1.937.419,87	8,81 %
<b>2.2</b>			<b>TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>		<b>1,00</b>		<b>174.260,46</b>	<b>174.260,46</b>	<b>0,79 %</b>
2.2.1	15	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação (08/2025)	t	49,59	322,82	371,24 (BDI 15,00%)	18.409,79	0,08 %
2.2.2	16	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C (08/2025)	t	31,98	322,82	371,24 (BDI 15,00%)	11.872,25	0,05 %
2.2.3	17	Próprio	Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 (08/2025)	t	377,48	331,67	381,42 (BDI 15,00%)	143.978,42	0,66 %
<b>Total sem BDI</b>								<b>17.211.044,56</b>	
<b>Total do BDI</b>								<b>4.769.630,97</b>	
<b>Total Geral</b>								<b>21.980.675,53</b>	

\_\_\_\_\_  
Andréa Lacerda  
Engenheira Orçamentista